

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания  
(в т.ч. путей эвакуации)

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» г.Торжок Тверской области**  
Адрес объекта 172008, Тверская область, город Торжок, ул. Дзержинского, д. 100,  
телефон (факс) 8 48251 92160, e-mail: [schule1.tor@mail.ru](mailto:schule1.tor@mail.ru)

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания   |                                  | Работы по адаптации объектов   |                              |
|-------|---|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|--|------------------------------|
|       |   | есть/нет         | N на плане | N фото | Содержание   | Значимо для инвалида (категория) | Содержание   | Виды работ                   |
| 3.1   | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть             |            |        | Неровные пути движения.<br>Отсутствие зоны для самостоятельного разворота инвалида<br>Отсутствие звуковых информаторов для инвалидов<br>Отсутствие тактильных напольных направляющих, тактильных мнемосхем | К,О,Г,С,У                        | Выравнивание путей движения.<br>Выделение зоны для самостоятельного разворота инвалидов<br>Установка звуковых информаторов по типу телефонных автоматов<br>Установка тактильных напольных направляющих, тактильных мнемосхем | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3.2   | Лестница (внутри здания)                            | есть             |            |        | Ширина марша менее 1.35м   | К,О,Г,С,У                        | Монтаж лестницы  | Капитальный                  |

|     |   |      |  |  |   |           |   |                              |
|-----|---|------|--|--|---|-----------|---|------------------------------|
|     |   |      |  |  | Отсутствие поручней с двух сторон лестницы<br>Отсутствие контрастной окраски первой и последней ступени                           |           | Установка поручней<br>Контрастная окраска первой и последней ступени  | ремонт                       |
| 3.3 | Пандус (внутри здания)                    | нет  |  |  | Отсутствие пандуса  | К         | Приобретение гусеничного подъемника   | Индивидуальное решение с ТСП |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник)         | нет  |  |  |   |           |   |                              |
| 3.5 | Дверь                                     | есть |  |  | Дверной проём менее 0,9м<br>Отсутствие контрольных устройств для пропуска инвалидов<br>Отсутствие противоударной полосы на двери  | К,О,Г,С,У | Монтаж дверного проёма с заменой входной группы<br>Установка контрольного устройства для пропуска инвалидов<br>Установка противоударной полосы на двери | Капитальный ремонт           |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | Не соответствуют требованиям СНиП 35-01-2001, СНиП 21-01  | К,О,Г,С,У | Обеспечить пути эвакуации согласно требованиям СНиП 35-01-2001, СНиП 21-01  | Индивидуальное решение с ТСП |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне                   |      |  |  | Отсутствие гигиенических сертификатов на материалы и оборудование, используемое инвалидами<br>Отсутствие зон отдыха для инвалидов | К,О,Г,С,У | Использование сертифицированного материала и оборудования для инвалидов   | Текущий ремонт               |

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | ов<br>Выделен<br>ие зон<br>отдыха |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|

## II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
|   |  | № на плане | № фото |   |
| Пути движения внутри здания                 | ДУ   |            |        | Капитальный ремонт  |

<\*> Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: неровности пола в вестибюле, скользкая плитка, отсутствие поручней, затрудняет доступ всех групп инвалидов в учебные кабинеты, необходимо выравнивание путей движения внутри здания, устранение препятствий, расширение дверных проемов с заменой дверного полотна, монтаж поручней и тактильных табличек, что позволит обеспечить доступность для всех категорий инвалидов.